

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

číslo: Sú. 1700/30989/2020

dňa: 07.10.2020

Vybavuje: Ing. Drblíková 038/7629 134

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

Mesto Bánovce nad Bebravou ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 2 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**PE_ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS**“ členenú na objekty „**SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc a SO 03 – VN nadzemné vedenie**“ a prevádzkové súbory „**PS 01 – Technologická časť spínacích staníc**“ umiestnenú na pozemkoch parciel v katastrálnych územiach: **Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topolčany – líniová stavba**, podaného dňa 21.05.2020 navrhovateľom **Západoslovenská distribučná, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518, v zastúpení: Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topolčany, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-ov 34 - 41 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa §-ov 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona, v súlade s § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s §-mi 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/ **vydáva**

pre navrhovateľa:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 /ďalej len „navrhovateľ“/

p o v o l e n i e

na umiestnenie stavby:

PE_ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS

/ďalej len „stavba“/

členenej na objekty:

SO 01 – VN podzemné vedenie

SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc

SO 03 – VN nadzemné vedenie

a prevádzkové súbory:

PS 01 – Technologická časť spínacích staníc

na pozemkoch parciel:

v katastrálnych územiach: **Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topolčany – líniová stavba**

Real

podľa PD vypracovanej: **Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020**

druh a účel stavby: **inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona) -
líniová (§ 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona)**

tak, ako je zakreslené v priloženej grafickej prílohe podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Stavebno-technické riešenie stavby a jednotlivých objektov:

SO 01 – VN podzemné vedenie

a) - Navrhované VN podzemné vedenie ES Topoľčany- ES Bánovce nad Bebravou
Stavebný objekt SO 01 časť „a“ rieši výstavbu nového podzemného vedenia, ktoré bude spájať VN rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Navrhované VN podzemné vedenie bude prechádzať cez navrhované spínacie body v pri obci Šišov a Veľké Chlievany. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240. Dĺžka trasy vedenia bude mimo rozvodní a spínacích staníc 20 163 m. Trasa navrhovaného VN podzemného vedenia bude prechádzať cez nasledovné katastrálne územia: Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou.

Navrhovaný VN kábel bude vo VN rozvodni Topoľčany zapojený do vývodového poľa č.24 VN zapuzdreného rozvádzača. Mimo areálu rozvodne bude trasa pokračovať pozdĺž cesty III. triedy č.1711 v koridore existujúcich VN podzemných vedení. Ďalej bude trasa VN kábla križovať uvedenú cestu pri spoločnosti BeShapTech k.s. a bude pokračovať pozdĺž existujúcej spevnenej komunikácie až k vodnej nádrži Malé Bedzany a následne bude križovať Bedziarsky potok. Ďalej bude trasa navrhovaného VN podzemného vedenia vedená v ochrannom pásme VN nadzemného vedenia č.299 až za rýchlostnú cestu R2 pri Bánovciach nad Bebravou, časť Biskupice. V uvedenom úseku bude trasa navrhovaného podzemného VN vedenia križovať Solčiansky potok, cestu III. č.1753, cestu III.tr.č.1847, potok Livina, cestu III,tr.Č.1846, potok Višňovka, potok Haláčovka, rieku Bebravu a rýchlostnú cestu R2. Po prekrižovaní rýchlostnej cesty R2 bude trasa VN kábla v dĺžke cca 355 m vedená súbežne s rýchlostnou cestou R2 smerom k VN nadzemnému vedeniu č.262. Vzdialenosť navrhovaného VN podzemného vedenia bude od osi vozovky rýchlostnej komunikácie nim. 116,3 m. Ďalej bude trasa navrhovaného podzemného VN vedenia pokračovať v ochrannom pásme VN nadzemného vedenia č.262 až po rozvodňu v Bánovciach nad Bebravou. V uvedenom úseku bude trasa podzemného VN vedenia križovať železničnú trať č.143 (Chynorany - Trenčín), cestu II. č.592, cestu I.tr.č.9 a cestu III.tr.č.1834. Navrhovaný VN kábel bude vo VN rozvodni v Bánovciach nad Bebravou zapojený do vývodového poľa č.34.

Súbežne s navrhovaným VN podzemným vedením bude uložená dĺžke 20 163 m plastová chránička HDPE Ø 40 mm. Plastová chránička HDPE Ø 40 mm bude v bežnej trase uložená do káblovej ryhy pre navrhované VN podzemné vedenie. V miestach križovania cestných komunikácií, vodných tokov, železničnej trate a všade tam, kde bude použité riadené pretláčanie pre VN podzemné vedenie sa riadeným pretláčaním realizuje aj samostatná chránička s priemerom 110 mm do, ktorej sa potom zatiahne chránička HDPE 40. Do tejto plastovej chráničky bude zatiahnutý 72 vlákňový úložný optický kábel MiDia Dry Core 8.1. miestach križovania navrhovaného podzemného vedenia s cestnými komunikáciami I., II., III. triedy, s rýchlostnou cestou, železničnou traťou, riekami a potokmi bude VN kábel uložený v plastovej rúre, ktorá bude pretláčaná riadeným podtlakom. Dĺžka chráničky bude presahovať za okraje križovaného objektu v dĺžke akú bude požadovať správca alebo vlastník daného objektu. Hĺbka pretláčania bude zosúladená s požiadavkami správcu alebo vlastníka daného objektu.

Pri križovaní iných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do plastovej chráničky. Dĺžka chráničky má presahovať 1 m za okraje križovaného objektu.

Belley

Križovanie VN kábla a VTL plynovodu bude v riešené v súlade s normou STN 38 6410 - Plynovody a prípojky s vysokým tlakom, článok 4.2 - Vzdialenosť potrubia od iných vedení a tabuľka 5 - Najmenšie vzdialenosti medzi povrchmi potrubia a vedeniami pri križovaní a súbehu. V mieste križovania bude navrhovaný VN kábel uložený do betónového káblového žľabu v dĺžke 2 m od plynovodného potrubia na obidve strany. Vzájomná vzdialenosť VN kábla a VTL plynovodu nebude menšia ako 0,5 m. Ďalej budú dodržané podmienky stanovené v TPP 906 01 - Projektovanie všeobecne / technické pravidlo plyn a TPP 700 02 - Rozvod zemného plynu. Výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení sa budú vykonávať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. Pri križovaní plynovodu, ktoré bude realizované riadeným pretláčaním sa v mieste križovania ručne odkopú sondy na presné určenie polohy plynovodu. Sonda musí byť urobená do hĺbky 0,2 m od spodnej strany plynovodu. Počas realizácie riadeného pretláčania sa musí vykonávať stála kontrola miesta križovania. Pred zásypom sondy sa musí prizvať na kontrolu pracovník SPP—distribúcia, a.s.. VN kábel bude v bežnej trase uložený v káblovej ryhe 65x120 cm s pieskovým lôžkom v hĺbke 1m. Kábel bude zvrchu prekrytý krycimi doskami z polyetylénu KPL 250/10 a výstražnou fóliou.

b) Napojenie SST1 na VN nadzemné vedenia

Navrhovaná spínacia stanica SST1 pri obci Šišov bude vyhotovená ako kiosková typ EH 1. Stavebný objekt SO 01 časť „b“ rieši spôsob napojenia spínacej stanice SST1 na existujúce VN nadzemné vedenia. Navrhovaný VN rozvádzač v spínacej stanici SST1 bude mať 6 polí. Do vývodového poľa č.1 a č.2 bude zapojené nové navrhované VN podzemné vedenie, ktoré bude spájať VN rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou (pozri: Stavebný objekt SO 01 časť „a“).

Pole Č.3 bude napájať transformátor vlastnej spotreby.

Pole č.4 bude pole pozdĺžnej spojky.

Do vývodového poľa č.5 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce VN nadzemné vedenie, ktoré, tvorí odbočku z kmeňového vedenia č.299. Táto odbočka pokračuje pozdĺž obcí Libichava, Veľké Hoste, Pochabany, Malé Hoste až za obec Zlatníky, kde sa môže prepojiť na VN vedenie č.627. Napojenie spínacej stanice SST1 na uvedenú odbočku bude realizované VN podzemným vedením, ktoré sa napojí na vymenený podperný bod č.86. Na tento odbočný podperný bod, ktorý bude vyhotovený ako oceľový priehradový stožiar sa namontuje konzola káblových koncoviek. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y1 x 240. Dĺžka trasy vedenia v zemi bude (mimo spínacej stanice) 20 m. Z prvého podperného bodu odbočky sa demontuje úsekový odpínač č.22/299 a nahradí ľahkou konzolou. Do vývodového poľa č.6 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce kmeňové VN nadzemné vedenie č.299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode Č.86 kmeňového vedenia. Podperný bod č.86 bude vyhotovený ako oceľový priehradový stožiar. Na tento stožiar sa namontuje konzola káblových koncoviek. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y1 x 240. Dĺžka trasy vedenia v zemi bude (mimo spínacej stanice) 28 m.

c) Napojenie SST2 na VN nadzemné vedenia

Navrhovaná spínacia stanica SST2 pri obci Veľké Chlievany bude vyhotovená ako kiosková typ EH 1. Stavebný objekt SO 01 časť „c“ rieši spôsob napojenia spínacej stanice SST2 na existujúce VN nadzemné vedenia. Navrhovaný VN rozvádzač v spínacej stanici SST2 bude mať 6 polí.

Do vývodového poľa č. 1 a č.2 bude zapojené nové navrhované VN podzemné vedenie, ktoré bude spájať 22kV rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.

Pole č.3 bude napájať transformátor vlastnej spotreby.

Pole č.4 bude pole pozdĺžnej spojky.

Beľ

Do vývodového poľa č.5 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce odbočku z VN nadzemného vedenia č.299 zo smeru od úsekového odpojovača č.E/258-299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode č.133. Uvedený odbočný podperný bod je vyhotovený ako oceľový priehradový stožiar. Na podpernom bode č.133 sa demontujú vodiče, ktoré spájajú VN vedenie č.299 s odbočkou na smer ÚO č.E/258-299. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y1 x 240. Dĺžka trasy vedenia v zemi bude (mimo spínacej stanice) 19 m. Z podperného bodu č.38 sa demontuje úsekový odpínač a nahradí ľahkou konzolou.

Do vývodového poľa č.6 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce kmeňové VN nadzemné vedenie č.299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode č.133. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y1 x 240. Dĺžka trasy vedenia v zemi bude (mimo spínacej stanice) 13 m.

Na podperný bod č.133 sa namontujú dve konzoly káblových koncoviek.

d) Navrhované VN podzemné vedenie - Šišov, časť Horný Riadok

Stavebný objekt SO 01 časť „d“ rieši výstavbu VN podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovaný úsek VN nadzemného vedenia č.299. V obci Šišov, časť Horný Riadok bude demontovaný úsek existujúceho VN nadzemného vedenia č.299 medzi podpernými bodmi č.83 až č.86. Podrobný popis demontáže a úprav uvedeného úseku VN nadzemného vedenia č.299 sa nachádza v stavebnom objekte SO 03 tejto projektovej dokumentácie.

Navrhované VN podzemné vedenie bude zrealizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240. Trasa VN podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovaný úsek VN nadzemného vedenia č.299 bude vedená súbežne s trasou VN podzemného vedenia, ktoré bude spájať VN rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.

Trasa VN podzemného vedenia bude od podperného bodu č.83 vedená súbežne s demontovaným úsekom VN nadzemného vedenia, kde bude križovať potok Livina. Ďalej bude trasa vedená v zelenom páse pri okraji miestnej komunikácie, bude križovať cestu HL triedy č.1846 a ďalej bude pokračovať v ochrannom pásme existujúcich VN nadzemných vedení až po podperný bod č.86. Dĺžka trasy VN podzemného vedenia bude cca 646 m. Trasa VN podzemného vedenia je situovaná v katastrálnom území obce Šišov.

V miestach križovania navrhovaného VN podzemného vedenia s potokom Livina a cestnou komunikáciou 111. triedy č.1846 bude VN kábel uložený v plastovej rúre, ktorá bude pretláčaná riadeným podtlakom. Dĺžka chráničky bude presahovať za okraje križovaného objektu v dĺžke akú bude požadovať správca alebo vlastník daného objektu. Hĺbka pretláčania bude zosúladená s požiadavkami správcu alebo vlastníka daného objektu.

SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc

a) Spínacia stanica SST1 - Šišov

Pre spíniacu stanicu SST1 v Šišove sa použije bloková betónová stanica všeobecného použitia typu EH 1. Bloková betónová trafostanica do vonkajšieho prostredia bude mať rozmery 4,91 m x 2,83 m. Stavebná časť trafostanice sa skladá zo železobetónových prefabrikátov a to zo základovej vane, obvodovej časti (stien) a stropu. Základová vaňa je z vodotesného betónu. Obvodové steny aj priečka sú železobetónové, prefabrikované hrúbky 120 mm. Strecha a povrchová úprava vonkajších stien je vyhotovená podľa požiadaviek objednávateľa. Vnútorne steny a strop zo železobetónu sú upravené eternexovým náterom. Dvere sú hliníkové, jednokrídlové. Podlaha okolo rozvodných skríň je z ryhovaného plechu hrúbky 4 mm, uloženého na oceľových roštoch. Výška skeletu vrátane podzemnej časti je 3,5 m. Okolo objektu sa vyhotoví uzemňovacia sústava a spevnená plocha zo zámkovej dlažby a odkvapové chodníky.

Podl

Spínacia stanica SST1 bude umiestnená v blízkosti podperného bodu č.86 VN nadzemného vedenia č.299, na parcele registra E č.290/4 v katastrálnom území Šišov.

b) Spínacia stanica SST2 - Veľké Chlievany

Pre spíniacu stanicu SST2 vo Veľkých Chlievanoch sa použije bloková betónová stanica všeobecného použitia typu EH 1. Bloková betónová trafostanica do vonkajšieho prostredia bude mať rozmery 4,91 m x 2,83 m. Parametre tohto typu stanice sú popísané v bode „a“ - Spínacia stanica SST1 Šišov Spínacia stanica SST2 bude umiestnená v blízkosti podperného bodu č.133 VN nadzemného vedenia č.299, na parcele registra E č.156 v katastrálnom území Veľkých Chlievanov.

SO 03 – VN nadzemné vedenie

a) Demontáž úseku VN nadzemného vedenia č.299 - Šišov, časť Horný Riadok

Stavebný objekt SO 03 časť „a“ rieši demontáž úseku existujúceho VN nadzemného vedenia Č.299 medzi podpernými bodmi č.83 až č.86 v obci Šišov, časť Horný Riadok. V úseku medzi podpernými bodmi č.84 až č.86 prechádza VN nadzemné vedenie cez uzavretý areál. V rámci tohto stavebného objektu sa demontujú:

- podperný bod č.83, vyhotovený ako betónový
- podperné body č.84, č.85, a č.86 vyhotovené ako ocelové priehradové stožiare
- vodiče 3 x AlFe 110/22

Dĺžka demontovaného úseku VN nadzemného vedenia č.299 je 262 m.

Počas demontáže bude odstránený všetok konštrukčný materiál a základy stožiarov.

Podperné body č.83 a č.86 sa po demontáži uvedeného úseku stanú koncovými a odbočnými, preto budú nahradené novými ocelovými priehradovými stožiarmi 12,5/V78(60).

I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude členená na stavebné objekty a umiestnená v katastrálnych územiach: **Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topoľčany** tak, ako je vyznačené a zakreslené vo výkrese č. 1 – Celková situácia vypracovanom v mierke 1:110 000 zodpovedným projektantom Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020, ktorý je overený stavebným úradom v konaní o umiestnení stavby a tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS.
2. **Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby:** podľa výkresu č. 1 – Celková situácia pre územné rozhodnutie stavby PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS vypracovanom v mierke 1:110 000 zodpovedným projektantom Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020.
3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a predložená na posúdenie dotknutým orgánom štátnej správy tak, ako je uvedené v ich záväzných stanoviskách.
5. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § - ov 47 - 53 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu a orientácie. Pred začatím spracovávanía dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia prizvať správcov podzemných inžinierskych sietí k presnému vytýčeniu vedení a zariadení v ich správe a rešpektovať ochranné pásma a podmienky ich vyjadrení.

6. V prípade zmeny umiestnenia jednotlivých objektov stavby je potrebné v zmysle § 41 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia.
7. Navrhovateľ je povinný si vyžiadať od tunajšieho stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
8. Navrhovateľ dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, podmienky správcov podzemných inžinierskych sietí a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania v bode II.:

II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, správcov podzemných inžinierskych sietí a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania:

Mesto Veľké Chlievany pod č. 1/2019/000182 zo dňa 09.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OVÚP/1952/23134/2019 zo dňa 09.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-2/65852/GRO zo dňa 16.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/18646-7/79040 zo dňa 02.10.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Západoslovenská distribučná, a. s. pod č. CD 65216/2019 zo dňa 02.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – agentúra správy majetku pod č. ASM-40-2213/2019 zo dňa 18.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 63800/2019/360 zo dňa 28.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-BN-OSZP-2019/007563-002 zo dňa 16.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-2019/006664-002 zo dňa 27.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-TO-OSZP-2019/009783-Bo zo dňa 26.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-2019/010182 zo dňa 02.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03541-002/H6 zo dňa 19.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod č. CS SVP OZ PN 1217/2020/03 CZ 4432/210/2020 zo dňa 05.02.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

MICHLOVSKY, spol. s r. o. pod č. BA-0170/2020-Bo zo dňa 15.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Slovak Telekom, a. s. pod č. 6612007124 zo dňa 10.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Reel

Železnice Slovenskej republiky – oblastné riaditeľstvo Žilina pod č. 357/SOZT/2019-V zo dňa 25.10.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, odbor expertízy pod č. 30854/2019/O230-2 zo dňa 19.12.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcia železničnej dopravy a dráh – dráhový stavebný úrad pod č. 12789/2020/SŽDD/21037 zo dňa 03.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina pod č. SSC/8209/2020/6470/1139 zo dňa 27.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s. pod č. 23/2020 zo dňa 28.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pod č. SC/2020/92-2 zo dňa 24.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Národná diaľničná spoločnosť pod č. 3827/8366/40603/2020 zo dňa 24.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Ministerstvo vnútra SR – prezídium policajného zboru – odbor dopravnej polície pod č. PPZ-ODP2-2020/008383-035 zo dňa 13.02.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií pod č. 14417/2020/SCDPK/28005 zo dňa 30.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

SPP – distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0245/2020/Ga zo dňa 30.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 29877/2020/42 zo dňa 30.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TN-PLO-2020/004619-002 zo dňa 29.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TO-PLO-2020/004620-002 zo dňa 21.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003419-002 zo dňa 22.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003274-002 zo dňa 15.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k umiestneniu predmetnej stavby o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia možno podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodneného návrhu podaného na stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty platnosti.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany podal dňa 21.05.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ členenú na objekty „SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc a SO 03 – VN nadzemné vedenie“ a prevádzkové súbory „PS 01 – Technologická časť spínacích staníc“ umiestnenú v katastrálnych územiach: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topoľčany – líniová stavba. Dňom podania tohto návrhu bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku a § 35 ods. 1 stavebného zákona začaté územné konanie. Stavebný úrad následne oznámil podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby oznámením pod č. Sú. 1700/28950/2020 zo dňa 16.07.2020 a súčasne na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.08.2020. Súčasne stavebný úrad v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku v nadväznosti na § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby.

Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie konania bola vyvesená dňa 24.07.2020 a zvesená dňa 10.08.2020 a to v meste Bánovce nad Bebravou a Topoľčany a v obciach Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky a Krušovce. V oznámení stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená aj dotknutým orgánom štátnej správy s poučením, že ak v určenej lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámia má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli poučení, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby bolo riadne doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo viac ako 7 pracovných dní pred konaním ústneho pojednávania, čo je preukázané doručenkami v spise. Na ústnom pojednávaní k predloženému návrhu sa dňa 19.08.2020 zúčastnili účastníci konania tak, ako je uvedené v zápisnici. Prítomní boli poučení o podaní námietok a pripomienok, že ich môžu uplatniť len do dňa ústneho pojednávania. Taktiež boli stručne oboznámení s rozsahom stavby podľa predloženého návrhu. Bolo im umožnené nahliadnuť do projektu stavby a oboznámiť sa s predloženými stanoviskami, vyjadreniami a dokladmi.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: poverenie pre Soňu Sokolovú, 2 ks projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020, správny poplatok 100,00 EUR bol uhradený do pokladne mesta, súhlas vlastníka pozemku na ktorom má byť stavba umiestnená zo dňa 26.05.2020, určenie Ministerstva dopravy a výstavby SR – sekcia výstavby – určenie stavebného úradu pod č. 16073/2020/SV/35067 zo dňa 30.04.2020, stanoviská a vyjadrenia k PD: Železnice SR – správa majetku ŽSR Bratislava pod č. 31420/a.13/5468/2019/OSM ZA zo dňa 18.12.2019, Železnice SR – oblastné riaditeľstvo Žilina pod č. 482/2019-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 05.12.2019, Úrad verejného zdravotníctva SR pod č. OHŽP/6582/125289/2019 zo dňa 23.08.2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pod č.

Recl

RÚVZ/2019/01366 RÚVZ/2019/004108 zo dňa 16.08.2019, OÚ Topoľčany – odbor SOŽP – ŠSOPaK pod č. OU-TO-OSZP-2019/009787 zo dňa 16.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor krízového riadenia pod č. OU-BN-OKR-2019/000407-180 zo dňa 19.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SOŽP – ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/005334-002 zo dňa 30.08.2019, Transpetrol a. s. pod č. 011016/2019 zo dňa 28.08.2019, eustream, a. s. pod č. GIS a ITIS 248/2019 zo dňa 03.09.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/18646-2/63564 zo dňa 08.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-3/65860/GRO zo dňa 16.08.2019, mesto Topoľčany – odbor výstavby, životné prostredia pod č. 2019/06588/OVŽP zo dňa 13.08.2019, obec Krušovce pod č. 571/2019 zo dňa 29.07.2019, obed Solčianky pod č. 62/2019 zo dňa 01.08.2019, obec Norovce pod č. 2019089 zo dňa 31.07.2019, obec Šišov pod č. 145-65/2020 zo dňa 20.04.2020, obec Pečeňany pod č. 133/2019 zo dňa 29.07.2019, mesto Veľké Chlievany pod č. 1/2019/000182 zo dňa 09.08.2019, mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OVÚP/1952/23134/2019 zo dňa 09.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-2/65852/GRO zo dňa 16.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/18646-7/79040 zo dňa 02.10.2019, Západoslovenská distribučná, a. s. pod č. CD 65216/2019 zo dňa 02.09.2019, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – agentúra správy majetku pod č. ASM-40-2213/2019 zo dňa 18.09.2019, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 63800/2019/360 zo dňa 28.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-BN-OSZP-2019/007563-002 zo dňa 16.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-2019/006664-002 zo dňa 27.08.2019, OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-TO-OSZP-2019/009783-Bo zo dňa 26.08.2019, OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-2019/010182 zo dňa 02.09.2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03541-002/H6 zo dňa 19.08.2019, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod č. CS SVP OZ PN 1217/2020/03 CZ 4432/210/2020 zo dňa 05.02.2020, MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. pod č. BA-0170/2020-Bo zo dňa 15.01.2020, Slovak Telekom, a. s. pod č. 6612007124 zo dňa 10.03.2020, Železnice Slovenskej republiky – oblasť riaditeľstvo Žilina pod č. 357/SOZT/2019-V zo dňa 25.10.2019, Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, odbor expertízy pod č. 30854/2019/O230-2 zo dňa 19.12.2019, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcia železničnej dopravy a dráh – dráhový stavebný úrad pod č. 12789/2020/SŽDD/21037 zo dňa 03.03.2020, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina pod č. SSC/8209/2020/6470/1139 zo dňa 27.01.2020, Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s. pod č. 23/2020 zo dňa 28.01.2020, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pod č. SC/2020/92-2 zo dňa 24.01.2020, Národná diaľničná spoločnosť pod č. 3827/8366/40603/2020 zo dňa 24.01.2020, Ministerstvo vnútra SR – prezídium policajného zboru – odbor dopravnej polície pod č. PPZ-ODP2-2020/008383-035 zo dňa 13.02.2020, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií pod č. 14417/2020/SCDPK/28005 zo dňa 30.03.2020, SPP – distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0245/2020/Ga zo dňa 30.03.2020, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 29877/2020/42 zo dňa 30.04.2020, OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TN-PLO-2020/004619-002 zo dňa 29.04.2020, OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TO-PLO-2020/004620-002 zo dňa 21.04.2020, OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003419-002 zo dňa 22.04.2020, OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003274-002 zo dňa 15.04.2020, zápisnica z ústneho pojednávania zo dňa 19.08.2020 a uhradený správny poplatok vo výške 100€,- v hotovosti do pokladne mesta dňa 21.05.2020.

Dokumentácia k predloženému návrhu bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Stavebný úrad posúdil v konaní o umiestnení líniovej stavby predložený návrh a podľa ustanovení § 37 stavebného zákona ako aj podľa § 3 vyhl. 453/2000 Z.z., prerokoval ho s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré k nemu zaujali vyššie uvedené súhlasné stanoviská a konštatuje, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám

Podľa

starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovaná stavba nie je v rozpore s aktuálne platným Územným plánom mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle platných Zmien a doplnkov č.7 (vypracovala fy. AGS ATELIÉR so sídlom v Prievidzi, schválené dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/2 a vyhlásenej záväznej časti územného plánu - Doplnok č. 5 k VZN č. 48/2017 schválené uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/3), vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska hygieny, protipožiarnej a dopravnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, kultúrnych pamiatok a prírody.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.


Správny poplatok v hodnote 100,00 EUR bol uhradený pri podaní návrhu do pokladne mesta v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.




PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Príloha pre navrhovateľa:

projektová dokumentácia pre rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ vypracovaná Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, apríl/2020 (Paré č. 2)

Doručí sa:

1. navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. poverená osoba: Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 55 Topoľčany
3. mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4. obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany
5. obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Rybany
6. obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov
7. obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov
8. obec Norovce, Norovce 140, 956 39 Norovce

9. obec Solčianky, Solčianky 58, 956 38 Solčianky
10. obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
11. mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
- 12. vlastníkom pozemkov, na ktorých je umiestnená stavba, ktorých je veľký počet a zároveň vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ktorých je veľký počet - VEREJNOU VYHLÁŠKOU**

Na vedomie:

dotknutým orgánom štátnej správy:

13. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
14. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
17. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P. O. BOX 45, 826 45 Bratislava
18. IP Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
19. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
20. SLOVENSKÝ VODHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
21. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
22. Železnice Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina
23. Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
24. MDVaRR SR – dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
25. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
26. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
27. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
28. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 941 04 Bratislava
29. Ministerstvo vnútra SR – Prezídium Policajného zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
30. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
31. OÚ Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
32. OÚ Bánovce nad Bebravou - pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
33. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
34. OÚ Topoľčany – odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
35. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, posudzovanie vplyvov
36. OÚ Topoľčany – odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
37. OÚ Topoľčany - odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
38. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
39. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
40. MO SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
41. MO SR, agentúra správy majetku, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
42. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
43. ZsVS a.s., Odštepny závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
44. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
45. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

46. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
47. spis

V súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na internetovej stránke mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Určený stavebný úrad mesto Bánovce nad Bebravou **žiada dotknuté obce**, aby podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to v nižšie určenom dátume. Po uplynutí tejto lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku **zaslať späť** na stavebný úrad s potvrdením vyvesenia.

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa 16.10.2020


MESTSKÝ ÚRAD
Bánovce nad Bebravou
957/01 ③

pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa 02.11.2020

MESTSKÝ ÚRAD
Bánovce nad Bebravou
957/01 ③

pečiatka a podpis
oprávnenej osoby



VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. PETER IVANIČ	<i>vr. Dančí</i>	 ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava T +421-37-776 34 52 M +421-907 71 83 22 e-mail: roman.danoci@zsdisk.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANÓCI	<i>Dančí</i>	
PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANÓCI	<i>Dančí</i>	
MIESTO STAVBY: KRAJ NITRIANSKY, TRENČIANSKY, OKRES: TOPOĽČANY, BÁNOVCE N. B.			
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.			
STAVBA: TN ES BÁNOVCE N/B. - ES TOPOĽČANY, VNK, TS			 <i>Ing. Roman DANÓCI</i> autorizovaný stavebný inžinier  komplexné architektonické a inžinierske služby 0863 * A2
SÚBOR/OBJEKT: SO 01 - VN PODZEMNÉ VEDENIE SO 02 - STAVEBNÁ ČASŤ SPÍNACÍCH STANÍC SO 03 - VN NADZEMNÉ VEDENIE			
OBSAH: CELKOVÁ SITUÁCIA			
ČÍSLO ZÁKAZKY: L13.0719.19.0002			
DÁTUM: 4/2020			
REVÍZIA: 02			
MIERKA: 1 : 110000			
FORMÁT: A4			
STUPEŇ: PDKÚR			
SADA Č.:			
VÝKRES Č.: 1			



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA

Naše číslo: KPUNR-2019/19150-2/65852/GRO
Vybavuje/kontakt: Gróf/037 245 1 827
Nitra, 16. 08. 2019

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne príslušný správny orgán a podľa ustanovenia § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa ustanovenia § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o

Krajský pamiatkový úrad Nitra, na základe žiadosti stavebníka **Západoslovenskej distribučnej, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, doručenej dňa 26. 07. 2019, o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: „**TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS**“, líniová stavba, kat. úz. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, okr. Topoľčany (rozsah stavby v rámci Nitrianskeho kraja) (ďalej len „stavba“), pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom

určuje nasledovné podmienky:

1. Na predmetnej stavbe je potrebné, aby **stavebník** zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

O d ô v o d n e n i e

Krajský pamiatkový úrad Nitra vyhodnotil územie dotknuté stavbou z hľadiska národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a z hľadiska archeologického potenciálu príslušnej časti katastrálnych území Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, okr. Topoľčany. Predmetná líniová stavba svojim trasovaním pretína územie sprašových a terás na strednom Ponitří s kontinuálnym osídlením sprašových terás od praveku až do doby dejinnej. Vzhľadom na rozsah a druh navrhovanej stavebnej aktivity preto možno predpokladať narušenie archeologických nálezov alebo situácií.

Krajský pamiatkový úrad Nitra posúdil celkový geomorfologický charakter dotknutého územia, rozsah a druh navrhovanej stavebnej aktivity, ako aj možný výskyt dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad Nitra dospel k záveru, že na riešenom území je samotnou realizáciou stavby veľmi pravdepodobné porušenie či zničenie archeologických nálezov alebo situácií. Preto Krajský pamiatkový úrad Nitra považuje archeologický výskum za nevyhnutnú formu pamiatkovej ochrany a záchranu potenciálnych archeologických nálezov alebo situácií na mieste stavby.

V zmysle § 39 ods. 1 pamiatkového zákona druh, rozsah, spôsob vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi určí v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 cit. zákona Krajský pamiatkový úrad Nitra.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

PhDr. Peter Jurkovič
riaditeľ

Doručuje sa

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulienova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 – el. poštou
Mesto Topoľčany, Stavebný úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, IČO 00311162 – el. poštou
Obec Krušovce, Stavebný úrad, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, IČO 00699250 – el. poštou
Obec Solčianky, Stavebný úrad, Solčianky 58, 956 38 Šišov, IČO 00800040 – el. poštou
Obec Norovce, Stavebný úrad, Norovce 140, 956 38 Šišov, IČO 00310841 – el. poštou

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava

Bratislava, 02.09.2019

Vec: Stanovisko k projektovej dokumentácii pre spojené územné a stavebné konanie:

Názov stavby: „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“
Miesto stavby: Okres Bánovce n/B a Topoľčany
Katastrálne územia: Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou.
Investor (Stavebník): Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Stavebné objekty/prevádzkové súbory:

SO 01 – VNK podzemné vedenie

SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc

PS 01 – Technologická časť spínacích staníc

SO 01 – VNK podzemné vedenie

a) - Navrhované VN podzemné vedenie ES Topoľčany- ES Bánovce nad Bebravou

Tento stavebný objekt rieši výstavbu nového podzemného vedenia, ktoré bude spájať VN rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240 mm². Dĺžka trasy vedenia bude mimo rozvodní a spínacích staníc cca 20 300 m. Navrhovaný VN kábel bude vo VN rozvodni Topoľčany zapojený do vývodového poľa č.28 VN zapuzdreného rozvádzača. Vo VN rozvodni v Bánovciach nad Bebravou bude VN kábel zapojený do vývodového poľa č.34.

1/4

Ing. Dušan Makiš, Správa energetických zariadení Sever - Trenčín, tel.: +421 38 746 3015, mail: dusan.makis@zsdls.sk Značka stanoviska: CD 65216/2019

V miestach križovania navrhovaného podzemného vedenia s cestnými komunikáciami 1., 11., III. triedy, s rýchlostnou cestou, železničnou traťou, riekami a potokmi bude VN kábel uložený v plastovej rúre, ktorá bude pretláčaná riadeným podtlakom. Pri križovaní iných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do plastovej chráničky. Dĺžka chráničky má presahovať 1 m za okraje križovaného objektu. Križovanie VN kábla a VTL plynovodu bude v riešení v súlade s normou STN 38 6410 - Plynovody a prípojky s vysokým tlakom, článok 4.2 - Vzdialenosť potrubia od iných vedení a tabuľka S - Najmenšie vzdialenosti medzi povrchnými potrubiami a vedeniami pri križovaní a súbehu. VN kábel bude v bežnej trase uložený v káblovej ryhe 65x120 cm s pieskovým lôžkom v hĺbke 1m. Kábel bude zvrchu prekrytý krycími doskami z polyetylénu KPL 250/10 a výstražnou fóliou.

b)- Napojenie SST1 na VN nadzemné vedenia

Navrhovaná spínacia stanica SST1 pri obci Šišov bude vyhotovená ako kiosková typ EH 1. Navrhovaný VN rozvádzač v spínacej stanici SST1 bude mať 6 polí. Do vývodového poľa č.1 a č.2 bude zapojené nové navrhované VN podzemné vedenie, ktoré bude spájať VN rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Pole č.3 bude napájať transformátor vlastnej spotreby. Pole č.4 bude pole pozdĺžneho spínača. Do vývodového poľa č.5 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce VN nadzemné vedenie, ktoré, tvorí odbočku z kmeňového vedenia č.299. Napojenie spínacej stanice SST1 na uvedenú odbočku bude realizované VN podzemným vedením, ktoré sa napojí na podperný bod, z ktorého odbočuje nadzemná prípojka pre transformátorovú stanicu č.0091-001. Na tento odbočný podperný bod, ktorý je vyhotovený ako oceľový priehradový stožiar sa namontuje konzola káblových koncoviek. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240 v dĺžke 140m. Z prvého podperného bodu odbočky sa demontuje úsekový odpínač 22/299 a nahradí ľahkou konzolou. Do vývodového poľa č.6 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce kmeňové VN nadzemné vedenie č.299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode č.86 kmeňového vedenia. Na tento stožiar sa namontuje konzola káblových koncoviek. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240 v dĺžke trasy 25m.

c) - Napojenie SST2 na VN nadzemné vedenia

Navrhovaná spínacia stanica SST2 pri obci Veľké Chlievany bude vyhotovená ako kiosková typu EH 1. Navrhovaný VN rozvádzač v spínacej stanici SST2 bude mať 6 polí. Do vývodového poľa č.1 a č.2 bude zapojené nové navrhované VN podzemné vedenie, ktoré bude spájať 22kV rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Pole č.3 bude napájať transformátor vlastnej spotreby. Pole č.4 bude pole pozdĺžneho spínača. Do vývodového poľa č.5 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce odbočku z VN nadzemného vedenia č.299 zo smeru od úsekového odpojovača č. E/258-299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode č.133. Na podpernom bode č.133 sa demontujú vodiče, ktoré spájajú VN vedenie č.299 s odbočkou na smer ÚO č. E/258-299. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240 v dĺžke 40m. Z podperného bodu č.38 sa demontuje úsekový odpínač a nahradí ľahkou konzolou. Do vývodového poľa č.6 bude zapojené VN podzemné vedenie spájajúce kmeňové VN nadzemné vedenie č.299. Spojenie navrhovaného VN podzemného vedenia s nadzemným vedením č.299 bude vyhotovené na podpernom bode č. 133. Navrhované VN podzemné vedenie bude realizované káblami typu 3x22-NA2XS2Y 1 x 240 v dĺžke 30m. Na podperný bod č.133 sa namontujú dve konzoly káblových koncoviek.

SO 02 - Stavebná časť spínacích staníc z toho:

a) - Spínacia stanica SST1 - Šišov

Pre spíniacu stanicu SST1 v Šišove sa použije bloková betónová stanica všeobecného použitia typu EH 1 s rozmermi 4,91 m x 2,83 m. Spínacia stanica SST1 bude umiestnená v blízkosti podperného bodu č.86 VN nadzemného vedenia č.299, na parcele registra E č.290/4 v katastrálnom území Šišov.

b) - Spínacia stanica SST2 - Veľké Chlievany

Pre spíniacu stanicu SST2 vo Veľkých Chlievanoch sa použije bloková betónová stanica všeobecného použitia typu EH 1 s rozmermi 4,91 m x 2,83 m. Spínacia stanica SST2 bude umiestnená v blízkosti podperného bodu č.133 VN nadzemného vedenia č.299, na parcele registra E č.156 v katastrálnom území Veľkých Chlievan.

PS 01 - Technologická časť spínacích staníc

a) - Spínacia stanica SST1 - Šišov

Navrhovaná spínacia stanica SST1 bude vyhotovená ako kiosková typ EH 1. Podrobný popis je uvedený v SO 01 - VN podzemné vedenie, časť „b“.

b) - Spínacia stanica SST2 - Veľké Chlievany

Navrhovaná spínacia stanica SST2 bude vyhotovená ako kiosková typ EH 1. Podrobný popis je uvedený v SO 01 - VN podzemné vedenie, časť „c“.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely spojeného územného a stavebného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia

„s ú h l a s í“,

Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame:

- Zapracovať chýbajúce obmedzovače prepätia VN a uzemnenia s dostatočnou hodnotou odporu na miestach prechodu vzduch – kábel v zmysle PNE 33 0000-8:2005 Navrhovanie a umiestňovanie OP v DS nad 1kV do 45kV.
- Zapracovať jednotlivé rezy navrhovaného podzemného káblového vedenia vysokého napätia so všetkými inžinierskymi sieťami vrátane križujúcich cestných komunikácií, železničných tratí, riek, potokov a zeleného pásu.
- V PD zohľadniť spôsoby vyvedenia káblov z elektrických staníc v Bánovciach n/B a Topoľčanoch riadnym overením na mieste tvaru.
- S Tímom TELCO prekonzultovať pripokládku chráničky HDPE $\varnothing = 40$ mm a v prípade potreby riešiť v celej trase navrhovaného VNK.
- Dopracovať výkres návrhu uzemňovacej siete SST1 a SST2 v súlade s kontrolným výpočtom na dovolené dotykové a krokové napätie a okótovanými vzdialenosťami uloženia uzemňovacej siete od objektov spínacích staníc,
- Dopracovať výkresy stavebnej časti SST1 a SST2, pôdorys, pohľady a dispozíciu technologických zariadení,

Žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie Tímu SCADA a komunikácie a Tímu správy energetických zariadení VVN, nakoľko VNK bude spájať rozvodňu ES 110/22 kV v Bánovciach n/B s rozvodňou ES 110/22 kV Topoľčany.

Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie.

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vystavenia.

S pozdravom

za spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.:


Ing. Emil Baxa
Vedúci SEZ Sever






Ing. Dušan Makiš
Špecialista SEZ Sever

Dobrý deň, pán Danóci

Za Tím rozvoja DS Vám oznamujeme že sa plne stotožňujeme so zaslaným stanoviskom tímu SEZ Sever (p. Makiš) (tvorí prílohu) a nad rámec predmetného stanoviska v zmysle našej tel. dohody Vás žiadame aj zapracovať do projektu Výkres č.4 zmenu spôsobu (trasy) zaústenia VN299 do navrhovanej SST1 v k.u. ŠISOV, podľa priloženej grafickej predlohy

- kabelizáciu (fialovou čiarkovanou) kmeňa V299 začať už pri p.b.č.83 a smerovať ju okolo problémového územia a zaústiť ju do navrhovanej SST1
- jestv. vzdušné vedenie od p.b.83 až po mrežový p.b.č.86 zdemontovať



S pozdravom/Best regards

Peter Pavlovský
tím rozvoja DS/DS Development Team
+421 2 5061 2258
+421 918 718 621
peter.pavlovsky@zsdisk.sk

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava
www.zsdisk.sk

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod: TOPOĽČANY, Továrnická 2208, PSČ 955 55

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6

816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
16. 8. 2019

Naše číslo
63800/2019/360

Vybavuje
M.Bohát

Topoľčany
28. 8. 2019

Vec: TN ES Bánovce n/B. - ES Topoľčany, VNK, TS- vyjadrenie

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „TN_ES Bánovce n/B. - ES Topoľčany, VNK, TS“ v kat., území Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou. Investorm stavby je Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Roman Danóci.

Predmetom predloženej dokumentácie je vybudovanie zemného káblového vn vedenia v trase od Krušoviec až po Bánovce nad Bebravou v dĺžke 20 515 m a osadenie dvoch kioskových staníc podľa priloženej dokumentácie.


V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v našej správe a taktiež sa nachádza potrubie Ponitrianskeho skupinového vodovodu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Topoľčany k predloženej dokumentácii dáva nasledovné vyjadrenie:

- S realizáciou hore uvedenej stavby súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
- V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v našej správe, trasu ktorého sme Vám **orientačne** zakreslili do priloženej situácie – v.č. 2, 3.
- O presné vytýčenie dotknutého vodovodného potrubia pred začatím výkopových prác priamo v teréne bezpodmienečne požiadajte pracovníkov VPS Topoľčany, vedúci strediska p. Michalička, č. tel. 0905 276 048 a pracovníkov VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botka č tel. 0905 251 216.
- Pri **križovaní** nového kábla a verejného vodovodu požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť v mieste križovania do oceľovej chráničky s presahom minimálne 1 m.
- Pri **súbehu** nového kábla a verejného vodovodu požadujeme dodržať min. vzdialenosť 1,5 m od verejného vodovodu.
- Všetky výkopy pri križovaní s verejným vodovodom, požadujeme realizovať ručne.
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a taktiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska VPS Topoľčany a VPS Bánovce nad Bebravou, minimálne 3 dni pred zásypom ryhy.
- V prípade nedodržania tejto podmienky, Vám po zrealizovaní stavby nebude vydané potvrdenie o neporušení našich sietí.
- Nakoľko sa v záujmovom území stavby sa nachádza potrubie Ponitrianskeho skupinového vodovodu o záväzné stanovisko k nemu bezpodmienečne požiadajte ZsVS a.s. Útvaru prevádzky diaľkových vodovodov, Správa spoločnosti, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra.

ZÁKLADNÝ ÚRAD
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo: VPS Topoľčany
Nitra, 260 01
IČO: 36 550 949


Ing. Milan Šútor
Vedúci a riaditeľ
OZ Topoľčany

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

19

Západoslovenská distribučná,
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2019/006664-002

Vybavuje/linka
Ing. Kasala/7601727

Bánovce nad Bebravou
27.08.2019

Vec

„TN- ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“- vyjadrenie

Dňa 15.08.2019 bola Okresnému úradu v Bánovciach nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z 07/2019 vypracovanej Vašou organizáciou k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „TN- ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“. Ide o líniovú stavbu, ktorá sa bude realizovať v katastrálnych územiach Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce (okres Topoľčany), Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou). Stavba má zabezpečiť plnohodnotné zásobovanie elektrickou energiou pre mestá Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a oblasť medzi uvedenými mestami v prípade výpadku jednej z rozvodní. Jej investorom je Vaša organizácia.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

v y j a d r e n i e

podľa § 28 vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácii z 07/2019, k jej časti zaoberajúcou sa stavbou v okrese Bánovce nad Bebravou, nasledovné

v y j a d r e n i e:

Navrhovaná trasa VN podzemného vedenia bude križovať vodné toky Livina, Višňová, Haláčovka a Bebrava. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba v katastrálnych územiach Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou **možná**. Na jej realizáciu a užívanie orgán štátnej vodnej správy určuje tieto podmienky:

1. Pri realizácii stavby má dôjsť ku križovaniu časti stavby s vodnými tokmi. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k vydaniu stavebného povolenia na stavbu na pozemku vodného toku je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy. Tento súhlas môže byť vydaný na základe podania osobitnej žiadosti, prílohou ktorej bude kladné stanovisko správcu uvedených vodných tokov.



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Telefón
+421/38/760 1727

Fax
+421/38/760 60 30

E-mail
marian.kasala@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami (§ 2 písm. aa/ vodného zákona) - napr. transformátorovým olejom dodržiavať požiadavky uvedené v § 39 ods. 2 vodného zákona a vo vyhláške č. 200/2018 Z.z.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. Vyjadrenie sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko v konaní v ktorom je príslušný stavebný úrad.



Obodský úrad Rimavce nad Bobrovou
Oficiálne územie ochrany životného prostredia
Mesto Rimavce nad Bobrovou, 821 01, SR SR
IČO: 36 018 200, IČD: 52 018 200, IČO: 36 018 200

RNDr. Lubomír Zajac
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
13.08.2019

Naše číslo
OU-TO-OSZP-2019/009783- Bo

Vybavuje/linka
Mgr. Bočková /315

Topoľčany
26.08.2019

Vec

Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k projektovej dokumentácii stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“, k.ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce

Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručenej dňa 15.08.2019, Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 nasledovné vyjadrenie.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasí za nasledovných podmienok:

Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradené podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Druh odpadu	Názov odpadu	Kat.
17 01 01	Betón	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O

Upozornenie pre realizátora prác:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku



OKRESNÝ
ÚRAD
TOPOĽČANY

Telefón
038/543 33 15

Fax
038/532 11 92

E-mail
Katarina.Bockayova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za záväzné stanovisko.

Mgr. Natália Puterková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Mgr. Natália Puterková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

☎ : 032-6509511

Fax: 032-6521997

e-mail: tn.hzp5@uvzs.sk

IČO: 00610968

Číslo : B/2019/03541-002/H6

V Trenčíne, dňa 19.08.2019

Vybavuje: Mgr. Barbora Kožová

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci návrhu žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zastúpeného Ing. Petrom Ivaničom, Južná 4, 949 01 Nitra zo dňa 13.08.2019, doručeného na RÚVZ Trenčín dňa 16.08.2019, na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc v k.ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Clievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou pre územné konanie, podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z., vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S návrhom žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zastúpeného Ing. Petrom Ivaničom, Južná 4, 949 01 Nitra, zo dňa 13.08.2019, doručeným na RÚVZ Trenčín dňa 16.08.2019, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc na pozemkoch v k.ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Clievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou pre územné konanie **s ú h l a s í.**

Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zastúpeného Ing. Petrom Ivaničom, Južná 4, 949 01 Nitra, písomným podaním zo dňa 13.08.2019, doručeným na RÚVZ Trenčín dňa 16.08.2019, požiadal o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby: „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc na pozemkoch v k.ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Clievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou.

Stavba bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

SO 01 - VN podzemné vedenie z toho:

- a) Navrhované VN podzemné vedenie ES Topoľčany – ES Bánovce nad Bebravou
- b) Napojenie SST1 na VN nadzemné vedenia
- c) Napojenie SST2 na VN nadzemné vedenia

SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc z toho:

- a) Spínacia stanica Šišov
- b) Spínacia stanica Veľké Chlievany

PS 01 - Technologická časť spínacích staníc z toho:

- a) Spínacia stanica Šišov
- b) Spínacia stanica Veľké Chlievany

Navrhované VN podzemné vedenie bude typ VN kábla 3 x 22-NA2XS2Y 1x240 mm². Celková dĺžka trasy bude cca 20 515 m. Spínacia kiosková stanica bude betónového skeletu: typ EH 1, VN rozvádzač: 6 polí – 2ks.

Zároveň sa navrhovateľovi pripomína pri kolaudácii stavby preukázať:

- Právoplatné stavebné povolenie.
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.


K žiadosti bolo predložené: 1x projektová dokumentácia

Správny poplatok v konaní o vydanie záväzného stanoviska, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, bol zaplatený eKolkom správneho orgánu RÚVZ Trenčín dňa 16.08.2019 vo výške 50,00 -€, ID predpisu M10-160819-0376. Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku je založená v spise.

Príloha: 1 x projektová dokumentácia

Doručí sa do vlastných rúk:

Ing. Peter Ivanič
Južná 4
949 01 Nitra




MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička



Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list / zo dňa

Naše číslo

CS SVP OZ PN 1217/2020/03
CZ 4432/210/2020

Vybavuje / linka

Ing. Žažová/305

Piešťany

5.2.2020

Vec

Bánovce nad Bebravou - Topoľčany – „TN ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS”, stanovisko k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

Dňa 3.2.2020 bola Odštepnému závodu Piešťany odstúpená zo Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch Vaša žiadosť o vyjadrenie k líniovej stavbe „TN ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS” v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Stavba rieši vybudovanie:

- VN podzemného vedenia medzi rozvodňami Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, celková dĺžka trasy vedenia vrátane napojenia spínacích staníc je cca 20515 m.
- VN podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovaný úsek VN nadzemného vedenia pri obci Šišov – Horný Riadok, celková dĺžka trasy vedenia je cca 640 m.
- spínacej stanice kioskovej, betónový skelet typ EH 1, VN rozvádzač, 6 polí-2 ks
- demontáž a úprava úseku VN nadzemného vedenia č. 299 pri obci Šišov, časť Horný Riadok, dĺžka 258 m.

Stavbou dôjde ku križovaniu vodohospodársky významných vodných tokov Bebrava (číslo hydr. poradia 4-21-11-924), Haláčovka (číslo hydr. poradia 4-21-11- 991), Livina (číslo hydr. poradia 4-21-11- 957), Bedziarsky potok (číslo hydr. poradia 4-21-12-915) a drobných vodných tokov, Višňová (číslo hydr. poradia 4-21-11-960), Solčiansky potok (číslo hydr. poradia 4-21-11- 925).

Ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar, resp. 6,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze a pri drobných vodných tokoch 4,0 m od brehových čiar.

Križovania vodných tokov budú realizované riadeným pretláčaním v min. hĺbke 1,8 m pod niveletou dna koryta vodného toku, pričom štartovacie a cieľové jamy budú umiestnené mimo ochranné pásmo vodného toku. V celej šírke koryta vodného toku a ochranného pásma vodného toku bude umiestnené v plastovej chráničke TYP HDPE PE 100 s vonkajším Ø 200 mm. Pri všetkých križovaniach bude súbežne vybudovaná samostatná chránička TYP HDPE PE 100 s vonkajším Ø 110 mm, do ktorej sa potom zatiahne chránička HDPE 40 na ochranu optických komunikačných káblov. Pri križovaní Bedziarskeho potoka budú realizované tri chráničky na TYP HDPE PE 100 s vonkajším Ø 200 mm na uloženie VN kábla a pri križovaní toku Livina dve chráničky na TYP HDPE PE 100 s vonkajším Ø 200 mm na uloženie VN kábla.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Pri súbehu vedenia s vodným tokom Bedziarsky potok požadujeme viesť trasu vedenia mimo ochranné pásmo vodného toku t.j. min 6,0 m od brehovej čiar vodného toku.
- Pri demontáži vzdušného vedenia v blízkosti vodného toku a pri realizácii križovaní vodných tokov neukladať stavebný a iný materiál do koryta vodného toku a jeho ochranného pásma.
- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Miesto križovania po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.

- K stavebným prácam pri križovaní vodných tokov prizvať zástupcu našej organizácie (Ing Oravcová - tel. 0914 398242, v prípade Bedzianskeho potoka R. Tomáš 0914 398243), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- V prípade úpravy tokov, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vŕd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
- Požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřeží Ivana Krasku 3/834
921 60 Piešťany .9-

Ing. Jozefína Slezáková
riadiateľka
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Roman Danóci 12/2019)
Na vedomie: SPHN Topoľčany

289

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE
SLOVENSKO a.s.**

Poradové číslo: BA- **0170 / 2020**

Firma: Západoslovenská distribučná, a.s.
Meno: Danóci Roman Ing.
Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava
telefón: 0907718322

Tel.: 033/77 320 32
Ľubomír Krošlák, 0908/945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

IČO : 36 361 518

DIČ :

DIČ DPH :

žiadateľ / objednavateľ

Adresa na doručenie :

* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : **0170 / 2020** PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

TN_ES Bánovce nad Bebravou - ES Topoľčany, VNK, TS

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Bánovce nad Bebravou-Topoľčany

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

v mierke

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely:

Zistenie IS, ÚR, SP,

Žiadateľ:

správca PTZ:

MICHLOVSKY, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

V Piešťanoch dňa:

15.1.2020

Pečiatka:

Poradové číslo:

BA-0170 / 2020

Vybavuje: p. Krošlák, tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,
p. Husák, tel. 0907 747 923, v Piešťanoch,

dňa: 15.1.2020

Stavebná akcia : TN_ES Bánovce nad Bebravou - ES Topoľčany, VNK, TS

Miesto, kat.územie: Bánovce nad Bebravou-Topoľčany p.č. 0

Účel: Zistenie IS, ÚR,SP,

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.**

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

XXXX

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Krošlák

kniha plánov :	xxxxx	list č. :
kniha plánov :	xxxxx	list č. :
kniha plánov :	xxxxx	list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9, 821 01 Piešťany

IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

Za správcu PTZ

30.8.2020

Toto vyjadrenie stráca platnosť !



299

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6612007124
Cena: 20 Euro
Západoslovenská distribučná, a.s.
Ing. Roman Danóci
Čulenova 4883/6
816 47 Bratislava

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.***

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného
a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník	Západoslovenská distribučná, a.s. Ing. Roman Danóci	
Záujmové územie	Názov stavby	TN_ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS - L13.0719.19.0002.P.09601
	Dôvod žiadosti	Územné konanie
	Účel stavby	Technická infraštruktúra (voda, plyn, električka,...)
	Katastrálne územie	Biskupice Nad Bebravou, Bánovce Nad Bebravou, Chudá
	Parcelné číslo	

Číslo vyjadrenia:
6612007124

Platnosť vyjadrenia do:
10.09.2020

Dátum vydania:
10.03.2020

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú
vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.



František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločností Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.


14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

za prevádzkovateľa SEK


Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hrادل@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.



Číslo: 12789/2020/SŽDD/21037

Bratislava dňa 03. 03. 2020

Stupeň dôvernosti: VJ

Z á v ä z n é s t a n o v i s k o

Listom zo dňa 19. 02. 2020, doručeným dňa 27. 02. 2020 stavebník, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy (ďalej len OPD). Jedná sa o stavbu

„TN_ES Bánovce nad Bebravou – ES Topolčany, VNK, TS;

(č. zákazky: L13.0719.19.0002)“

v k. ú. Biskupice (okres Bánovce nad Bebravou).

Stavba bude zasahovať do OPD železničnej trate Chynorany - Trenčín v žkm 14,54587 – 14,64662 s tým, že VN podzemného káblového vedenia bude v žkm 14,59653 predmetnú železničnú trať križovať (formou pretlaku). VN podzemné káblové vedenie bude uložené v plastovej chráničke HDPE 100 v hĺbke 4,66 m pod osou železničnej trate.

MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán v zmysle § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy.

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR – GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 30854/2019/O230-2 zo dňa 19. 12. 2019.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

Stavebník uhradil za vydanie súhlasu správny poplatok, v hodnote 33,00 € formou E – kolku, v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, pol. č. 86 a) 2. sadzobníka.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie

vybavuje Ing. Kováčová Dominika
telefón 02/594 94 511
e- mail dominika.kovacova@mindop.sk

Príloha:
Overená PD – mimo el. podania

Doručí sa:
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Na vedomie:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
– ŽSR OR Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Západoslovenská distribučná, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
/9.1.2020	SSC/8209/2020/6470/1139	Bc. Jozef Važan /0901714762	27.1.2020

Vec: „TN ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“, stanovisko pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, zasiela k Vašej žiadosti k stavbe „TN ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ nasledovné stanovisko.

Predmetná žiadosť a projektová dokumentácia rieši VN podzemné vedenie medzi rozvodňami Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Navrhovaná trasa VN podzemného vedenia a chráničky optického kábla je umiestnená v dotyku (1x križovanie) s cestou I/9 v km cca 143,540 v katastri mesta Bánovce nad Bebravou. Križovanie št. cesty I/9 je navrhované riadeným pretlakom.

K predloženej projektovej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:

1. Súhlasíme s križovaním št. cesty I/9 formou pretláčania riadeným pretlakom. Pretláčanie požadujeme realizovať s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky (bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
2. Zemné práce nesmú ohrozovať stabilitu telesa št. cesty I/9 a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Výkopová zemina a ani iný akýkoľvek materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty, resp. cestnom telese. Znečistenie a poškodenie št. cesty (vrátane cestného vybavenia a zariadenia) musí byť bezodkladne odstránené.
3. Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutnenie stavebných jám.
4. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa (zabezpečiť stabilitu výkopu) a ani k poškodeniu odvodňovacieho systému.
5. Investor/zhotoviteľ stavby zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/9 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku činnosti investora/zhotoviteľa.
6. K začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina (Ing. Rybanská, t. č.: 0911973185, Bc. Važan, t. č.: 0901714762). Začatie prác oznámiť min. 3 dni vopred.
7. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového správcu št. cesty I/9.
8. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie.
9. Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán zástupcovi SSC IVSC Žilina.
10. SSC nebude zodpovedať za škody na vedení vzniknuté realizáciou údržby, opravy a modernizácie komunikácie.
11. Vlastník je povinný v prípade investičných zámerov správcu št. cesty I/9 premiestniť resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.


12. Stavebné práce v tesnej blízkosti cestného telesa nesmú byť realizované v období výkonu zimnej údržby (t.j. spravidla od 1.11. do 31.3.).
13. V prípade, že počas realizácie dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste I. triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách.
14. Počas realizácie prác dôjde k uloženiu chráničky, VN podzemného vedenia a chráničky pre optické komunikačné káble na pozemku KN-C 12542, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. Požadujeme zabezpečiť na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR záznam o zákonom vecnom bremene v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie VN podzemného vedenia a chráničky pre optické komunikačné káble v dotyku so štátnou cestou I/9 v tlačenej a digitálnej forme.
15. O vyjadrenie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pri dodržaní uvedených pripomienok súhlasíme.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA


v. b.
PhDr. Ivan Brečka
riaditeľ IVSC Žilina



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
09.01.2020

Naše číslo:
SC/2020/92-2

Vybavuje/linka:
Bc. Kosecová/0911154769

Dátum:
24.01.2020

Vec: **„TN ES Bánovce n/B. - ES Topolčany, VNK, TS“ – vyjadrenie k PD.**

Správa ciest TSK, po preštudovaní Vami doručenej žiadosti o vyjadrenie k projektu stavby „TN_ES Bánovce n/B. - ES Topolčany, VNK, TS“, ako správca ciest II. a III. triedy na území kraja, podľa § 3d, ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „TN_ES Bánovce n/B. - ES Topolčany, VNK, TS“

s ú h l a s í m e

za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom znení) a platné STN;
- zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii dať na odsúhlasenie SC TSK;
- pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného vedenia, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva a prejednať so zástupcom správcu cestnej komunikácie;
- líniovú stavbu realizovať bez zásahu do cestnej komunikácií, ktoré sú v správe SC TSK;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste II. a III. triedy, prípadne na objekt priepustu;
- stavebné práce dotýkajúce sa ciest II. a III. triedy nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest;
- stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie II. a III. triedy, zástupcovi správcu komunikácie;
- križovanie s komunikáciami II. a III. triedy vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty, .../;
- v prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty II. a III. triedy, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu;
- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné škody na telese cestnej komunikácie II. a III. triedy

spôsobené výstavbou, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;

- staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky;
- počas prác nesmie byť uložený stavebný materiál v korune cesty;
- stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady stavebníka, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie, náklady hradí stavebník;
- po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- pred realizáciou požiadať príslušný cestný správny orgán o:
 - o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb. z. o pozemných komunikáciách v platnom znení,
 - o prípadné určenie dočasného dopravného značenia;
- začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie SC TSK (kontakt: p. Jozef Kapuš, tel.: 0903658230). Rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú obhliadku.

SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. a III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

S pozdravom

Trenčianskeho samosprávneho kraja
Orlíanska 3, 911 01, TREŇČÍN
IČO: 36015568 IČ OPAJ: 825001765/07

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

CD 13718/2020



ZSDIES1316db0

Podane dna:24.02.2020

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
/06.02.2020

Naše číslo
PPZ-ODP2-2020/008383-035

Vybavuje/linka
pplk. Ing. Stanislav
v Maruňák/50272

13. 02. 2020

Vec

R2, km 32,000, Topoľčany, výstavba VN podzemného vedenia

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „ODP P PZ“) prijal Vašu žiadosť o vydanie súhlasu na práce v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 v km cca 32,000 z dôvodu realizovania stavby „TN_ES Bánovce n/B. - ES Topoľčany, VNK, TS“, výstavba VN podzemného vedenia.

Po oboznámení sa s obsahom predmetného materiálu ODP P PZ z hľadiska svojej pôsobnosti zaujíma záväzné stanovisko, v ktorom vyjadrujeme súhlas k udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 v km cca 32,000 podľa § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov z dôvodu realizovania stavby „TN_ES Bánovce n/B. - ES Topoľčany, VNK, TS“, výstavba VN podzemného vedenia s nasledovnými podmienkami :

- prácami na predmetnej stavbe ako aj samotným užívaním stavby sa nesmie priamo alebo nepriamo obmedziť premávka na rýchlostnej ceste R2. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach, resp. užívaní stavby pokračovať až po obstaraní potrebných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na rýchlostnej ceste R2,

- pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť obmedzený ani ohrozený dopravný priestor rýchlostnej cesty R2,

- manipulačná a stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo napojená na teleso rýchlostnej cesty R2,

- v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 nesmú byť umiestnené žiadne reklamné stavby,

- MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7 5 -02- 2020
Dopravné Slovensko
Odpovedať: EMS
Prijímať: A

Na vedomie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

plk. Ing. Ľuboš Rumanovský
riaditeľ ODP PPZ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

č. 14417/2020/SCDPK/28005

Bratislava 30.03.2020

stupeň dôvernosti: Verejné

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný cestný správny orgán pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) doručenej na ministerstvo dňa 26.03.2020

p o v o ľ u j e

podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS, a. s.“) č. 3827/8366/40603/2020 zo dňa 24.01.2020 a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2020/008383-035 zo dňa 13.02.2020 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (ďalej len „COP“) rýchlostnej cesty R2 (ďalej len „DaR“) v km cca 31,620 po oboch stranách z dôvodu realizácie stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS – líniová stavba“ (ďalej len „stavba“) na parcelách podľa prílohy v k. ú. Biskupice, okres Bánovce nad Bebravou.

Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej Ing. Danóciom, v januári 2020.
2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.
3. Realizátor činnosti a zodpovedná osoba za činnosť v COP bude známa po výberovom konaní zhotoviteľa.
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
6. Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.
7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplatení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
8. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
11. Štartovacia a cieľová jama bude umiestnená min. 3 m za oplatením DaR.
12. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
 - dopravne.obmedzenia@mindop.sk
 - dopravna.policia@minv.sk

- NDS, a. s. – Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín (ďalej len „SSÚD“), vedúca Ing. Svečulová, tel. č.: +421 904 718 089 a bude sa riadiť jej pokynmi, alebo pokynmi ňou povereného pracovníka SSÚD, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
- 13. Vzhľadom na to, že predmetné odpočívadlá sú pre verejnosť uzavreté, je potrebné vopred dohodnúť podmienky a termín vopred s riaditeľkou SSÚD.
- 14. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oploštenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- 15. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. – oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.
- 16. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- 17. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- 18. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Za podanie smerujúce k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v COP diaľnice a/alebo rýchlostnej cesty cestný správny orgán vybral poplatok vo výške 115,00 eur podľa Položky 85 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pred vydaním tohto povolenia.

Podľa § 11 ods. 5 cestného zákona na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie

Doručuje sa:

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Na vedomie:

NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

MV SR P PZ ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Západoslovenská distribučná a.s.

P.O.Box 292

810 00 Bratislava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
x	TD/NS/0245/2020/Ga	032 242 3204	30. 3. 2020

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Záujmové územie: k.ú.: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňady, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany, Topoľčany
Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava
Názov stavby: TN ES Bánovce n/B.-ES Topoľčany, VNK, TS
Spracovateľ PD: Ing. Roman Danóci

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): VTL Plynovod DN 200, DN 150, DN 50 PN 2,5 MPa, STL plynovody a prípojovacie plynovody
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: daniel.simo@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 4,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne;

S úctou,

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739

Gajdošík Miroslav

technik technickej dokumentácie

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B


Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 30. 3. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.




CD 28968/2020



ZSDIES131b626

Podane dna:29.04.2020



Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

/08.04.2020

Naše číslo

OU-TO-PLO-2020/004619-002

Vybavuje/linka

Katarína Humajo
vč/038/543 32 39

Topoľčany

29. 04. 2020

Vec

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii - TN_ES Bánovce n/B. - ES Topoľčany, VNK, TS- STANOVISKO

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“) ako príslušný orgán podľa § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej a štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“), Vám k Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre potreby vydania územného rozhodnutia stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ zo dňa 08.04.2020, doručenej tunajšiemu úradu dňa 15.04.2020, dávame nasledovné stanovisko:

Pri realizácii projektu stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ v katastrálnych územiach: Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany, Topoľčany, ktorý vypracoval zodpovedný projektant Ing. Roman Danóci, budú výstavbou dotknuté viaceré parcely, mimo zastavaného územia obce. Vid' priložená tabuľka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a obsahuje katastrálne územia, parcelné čísla registrované v KN „C“ a v registri KN „E“, výmeru parcely, druh pozemku, umiestnenie pozemku, vlastníkov pozemkov.

OU-TO-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia ak:

- investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 „zákona“ OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 zákona č. 220/2004 Z.z. (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m² v hraniciach zastavaného územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona č. 220/2004 Z.z.,
- ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m²) je potrebné požiadať OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z.z.,

- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m² bude potrebné obrátiť sa na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“). OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č. 220/2004 o ochrane pôdy a pri schvaľovaní ÚPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13 ,§14 ,§15 , §16 a §17 zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha, zastavané plochy a nádvorcia nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z.z.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované podľa ustanovení „zákona“ alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Ing. Ivan Guniš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



Západoslovenská distribučná
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
/07.04.2020

Naše číslo
OU-TO-PLO-2020/004620-002

Vybavuje/linka
Ing. Tomáš Bezú
r/038/543 32 42

Topoľčany
21. 04. 2020

Vec

Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia pre projekt „TN- ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS“

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“) zaevidoval dňa 14.04.2020 žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu (projekt) „TN- ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS“, ktorý vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Roman Danóci, certifikát TI SR č. 055/4/2010/EZ-P-E1.1-A.

OU-TO-PLO, ktorý je miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 56, ods. 1, písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu a v súlade s § 60, ods. 2, písm. c) zákona o lesoch vydáva nasledovné záväzné stanovisko:

S ú h l a s í

podľa § 6 ods. 3 zákona o lesoch s projektom „TN- ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS“ na lesných pozemkoch parc. reg. „C-KN“ č. 188/6 podľa predloženej projektovej dokumentácie, v kat. území Solčianky pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- nakoľko budú stavbou dotknuté lesné pozemky, je potrebné po právoplatnosti územného rozhodnutia dotknutú časť týchto pozemkov dočasne/trvale vyňať z plnenia funkcie lesov. Stavbu je možné následne povoliť a realizovať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- pri realizácii projektu (po vyňatí) zákaz znečisťovať les – na príľahlé lesné pozemky nebude vyvázaný stavebný ani iný komunálny odpad počas budovania stavby a jej prevádzkovania,

- je potrebné dodržiavať ochranu príľahlých lesných pozemkov,

- po ukončení stavebných prác bude odstránený prebytočný stavebný materiál z lesných pozemkov.

- dodržiavať protipožiarnu ochranu lesných pozemkov,

- nesmie dôjsť k porušeniu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- v prípade zmeny predmetného projektu, ktorá sa dotkne lesných pozemkov, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na „OU-TO-PLO“,

- stavebník nesmie na prilahlých lesných pozemkoch skladovať stavebný, ani iný materiál,


- vjazd motorových vozidiel, pomocou ktorých bude stavba realizovaná, je potrebné riešiť s obhospodarovateľom dotknutých lesných pozemkov.

Tieto podmienky je potrebné uviesť v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby .

Na udelenie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

Ing. Ivan Guniš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
/08.04.2020

Naše číslo
OU-BN-PLO-2
020/003419-002

Vybavuje/linka
Ing. Marian Hainc

Bánovce n/Bebr.
22. 04. 2020

CD 27411/2020



ZSDIES131aeb8

Podane dna:22.04.2020

Vec

Stanovisko k PD

Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-BN-PLO“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), po preskúmaní žiadosti o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plánovanej stavby „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu na pozemkoch s poľnohospodárskym druhom pozemku podľa projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade dočasného záberu poľnohosp. pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, požiada pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde investor stavby v zmysle § 18 zákona OÚ-BN-PLO o vydanie stanoviska k použitiu poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. zámer na čas kratší ako jeden rok.
2. V prípade trvalého záberu poľnohosp. pôdy, požiada investor stavby po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia OÚ-BN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona a poľnohospodárska pôda musí byť pred vydaním stavebného povolenia odňatá právoplatným rozhodnutím resp. stanoviskom.
3. Ak stavba resp. stavebné objekty vyžadujúce trvalé odňatie poľnohosp. pôdy nebudú realizované na celej výmere jednotlivých parciel, zabezpečí investor odčlenenie stavebnej plochy geometrickým plánom.
4. Ochranu poľnohospodárskej pôdy vykoná investor stavby za nasledovných podmienok:
 - poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodársky účel len v rozsahu uvedenom v územnom rozhodnutí a súčasne zabezpečiť, aby pri použití tejto pôdy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch a porastoch,
 - vyznačiť hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunuté do okolitých pozemkov,
 - pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať skrývku ornice humusového horizontu podľa bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo resp. dočasne na čas kratší ako jeden rok,
 - po ukončení prác na stavbe vykonať technickú rekultiváciu podľa projektu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej na čas kratší ako jeden rok.

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované podľa ustanovení zákona alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Ing. Igor Žaťko
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie L. Štúra 77

957 01 Bánovce nad Bebravou

Západoslovenská distribučná, a.s.	
Čulenova 6, 816 47 Bratislava	
15-04-2020	
Portál Slovenska	
Uč. číslo:	Č. úradu: EM3
Prílohy:	Vybavuje:

CD 25843/2020



ZSDIES131a799

Podane dňa: 15.04.2020

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-PLO-2
020/003274-002

Vybavuje/linka
Ing. Igor Šlosár

15. 04. 2020

Vec

Závazné stanovisko podľa § 6 odsek 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov k umiestneniu stavby „TN-ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS“ na lesných pozemkoch.

Na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor bola dňa 9.04.2020 doručená žiadosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, o vydanie stanoviska pre účely územného a stavebného konania k umiestneniu stavby „TN-ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS“ na lesných pozemkoch

Trasa podzemného vedenia typu VN kábla bude prevažne situovaná v súbehu s existujúcim nadzemným vedením v pôvodných trasách na parcelách C-KN 11725/23 predpokladaný záber lesného pozemku 106,42 m² ; C-KN 11696/3 predpokladaný záber lesného pozemku 84,46 m² ; C-KN 11696/1 predpokladaný záber lesného pozemku 16,56 m² v k. ú. Bánovce nad Bebravou a C-KN 119 predpokladaný záber lesného pozemku 27,82 m² a C-KN 131 predpokladaný záber lesného pozemku 220,58 m² v k. ú. Chudá Lehota.

Po posúdení stavby vo vzťahu k zákonu č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 a § 60 odsek 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a podľa § 6 odsek 3 z.č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

súhlasí

s umiestnením stavby „TN-ES Bánovce n/B. – ES Topolčany, VNK, TS“, na lesných pozemkoch p. C-KN 11725/23; 11696/1,3 v k. ú. Bánovce nad Bebravou a na lesných pozemkoch p. C-KN 119 a 131 v k. ú. Chudá Lehota za týchto podmienok:

- 1) Na využitie lesných pozemkov pre dobu realizácie uvedenej stavby je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche potrebnej k realizácii stavby, vrátane plochy potrebnej k demontáži existujúceho vedenia. So začatím prác na lesných pozemkoch (LP) možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odporúčame požiadať o dočasné vyňatie na dobu viac ako jeden rok.
- 2) žiadosť o vyňatie z plnenia funkcií lesov musí spĺňať náležitosti podľa §§ 7 - 9 zákona o lesoch a podľa § 7 Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane LP pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

- 3) na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na LP je potrebný súhlas vlastníka LP alebo správcu LP!
- 4) Z lesných pozemkov budú do skončenia doby dočasného vyňatia odstránené všetky časti existujúceho vzdušného vedenia a podperných bodov.
- 5) Podzemné vedenie viesť mimo existujúcich vozoviek lesných ciest a mimo pozdĺžnych odvodňovacích zariadení lesných ciest, predovšetkým mimo priekop v zárezovej časti svahu.
- 6) Investor stavby je podľa § 35 z.č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov a následne za obmedzenie využívania lesných pozemkov v ochrannom pásme podzemného vedenia.

Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Ak sa nezmení predložený projekt, platí toto stanovisko aj pre účely stavebného konania.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia a stanoviská vlastníkov pozemkov a ostatných orgánov verejnej správy.

Ing. Igor Žaťko
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

29877/2020/42

Vybavuje:

Bánociová

Nitra

30.04.2020

Vec: „TN ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS „

- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

Obdržali sme od Vás PD a žiadosť o stanovisko k územnému a stavebnému povoleniu na stavbu „TN ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS „

Realizáciou stavby sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite. Stavba má zabezpečiť plnohodnotné zásobovanie elektrickou energiou pre mestá Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a oblasť medzi uvedenými mestami.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou.

Po preštudovaní predloženej PD Vám zasielame nasledovné stanovisko:

ZsVS a.s. Útvar prevádzky diaľkových vodovodov **súhlasí** s vykonaním prác podľa danej PD po dodržaní nasledovných podmienok:

1, Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN 700 (ocel') a zakres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Bánociová, kontakt 0911 044 573).

2, Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané:
- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia kvôli údržbe a možným prácam na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením.

3, Pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 pri križovaní IS.

4, V mieste križovania žiadame IS viesť kolmo na naše vodovodné potrubie, **požadujeme vykonávať ručné výkopy**, dodržiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu a navrhované IS ukladať do chráničiek v celej dĺžke ochranného pásma nášho vodovodu.

5, Pri realizácii zemných prác v ochrannom pásme nášho vodovodného potrubia, žiadame prizvať zástupcu našej prevádzky diaľkových vodovodov v Topolčanoch (vedúci VPS Topolčany Ing. Ján Michalides, kontakt 0902 957 663) za účelom ich kontroly

6, Počas stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad naším vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnuť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.

7, Zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny.

S pozdravom


Mgr. Monika Budaiová
výrobno-technický riaditeľ



01103911



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

38

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
09.01.2020

Naše číslo
3827/8866 /40603/2020

Vybavuje
Ing. Bežuch, kl. 472

Dátum
Bratislava, 24. JAN. 2020


„ŽIADOSŤ O STANOVISKO K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII“ STAVBA: TN_ES
BÁNOVCE N/B – ES TOPOĽČANY, VNK, TS – STANOVISKO NDS

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii (PD) pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ (ďalej len „stavba“).

Vo vzťahu k NDS stavba križuje rýchlostnú cestu R2 v km cca 31,620 a v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zasahuje do našich právom chránených záujmov. Nové navrhované podzemné VN vedenie (pôvodné nadzemné VN vedenie) bude prechádzať popod rýchlostnú cestu R2 a cez pozemok vo vlastníctve NDS parc. č. KN-C 328/13 k.ú. Dolné Naštenice.

NDS ako vlastní, správca príslušnej časti rýchlostnej cesty R2 a vlastní pozemku parc. č. KN-C 328/13 k.ú. Dolné Naštenice, po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej PD, súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby za splnenia nasledovných podmienok:

1. Stavba bude umiestená a realizovaná podľa predloženej PD (križovatka č. 10, situácia a priečny rez križovania) - Zodpovedný projektant: Ing Roman Danóci z 1/2020.
2. V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť žiadosť NDS na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
3. Vzhľadom na to, že sa stavba sa nachádza v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 a bude prechádzať popod rýchlostnú cestu R2, **ste povinný** v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov **požiadat o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2 a o povolenie zvláštneho užívania rýchlostnej cesty R2**, príslušný cestný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
4. Vzhľadom na to, že stavba bude vedená cez pozemok NDS (KN-C 328/13 k.ú. Dolné Naštenice), požadujeme predložiť najneskôr do začatia kolaudačného konania návrh dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, pričom uvedie aj návrh výšky primeranej náhrady.
5. Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku pre začatie ukladania VN vedenia požadujeme umiestniť mimo cestného pozemku rýchlostnej cesty R2. Nie je možné zasiahnuť do cestného telesa. V mieste začiatku križovania sa nachádza oploenie rýchlostnej cesty R2. Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme umiestniť min. 3 m za oploenie a pritom oploenie nepoškodiť.



REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s.

Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra

Stredisko správy a údržby, Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topolčany

Západoslovenská distribučná, a. s.
Ul. Čulenova 6

816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa: /2020

Naša značka: 23/2020

Dátum: 28.01.2020

Vec: TN _ES Bánovce n/Bebr.– ES Topolčany, VNK, TS - stanovisko.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.; stredisko správy a údržby Topolčany dňa 15.01.2020 obdržala Vašu žiadosť o stanovisko k projektu, ktorý rieši zlepšenie spoľahlivosti dodávky el. energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite. Na základe Vami doručenej žiadosti Vám ako majetkovú správu ciest II. a III. tr. dávame nasledovné stanovisko:

realizáciu stavby **odporúčame** za nasledovných podmienok:

- realizátor stavby nezačne s prácami, pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca RSÚC; stredisko Topolčany aj so zabezpečením fotodokumentácie,
- po ukončení prác stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka cestnej komunikácie (ďalej CK) aj s fotodokumenáciou o mieste stavby,
- práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie,
- stavebný zásah do konštrukcie vozovky - **nepovoľujeme**, križovanie vedenia s CK III/1711; III/1753 žiadame riešiť výlučne pretláčaním pod cestným telesom v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa,
- zemina z výkopu pozdĺž CK musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky,
- pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude v súlade so zákonom č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a bude vyhovovať požiadavkám normy STN 01 8020,
- žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby vyzval zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko správy a údržby Topolčany (tel.0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických postupov počas prác,
- po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu,
- svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme dodržaním odseku č.7 tohto listu.

Zostávame s pozdravom

Ing. Vladimír Ševc
vedúci strediska
správy a údržby
Topolčany

Prílohy: 1xPD
Vybavuje: Labuda, Pinterová

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel Sa, vl. č. 10309/N
IBAN: SK 57 0200 0000 0032 6544 4751

IČO: 35 960 736
Tel: 038/5326892
038/5325326

IČ DPH: SK 202 2074 186
Bankové spojenie: VÚB Nitra a. s.
pobočka Nitra č.ú.:3265444751/0200
BIC kód: SUBASKBX

Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
482/2019-SŽTS/107/2a.15/

Naše číslo
30854/2019/O230-2

Vybavuje/linka
Mgr. Branislav ml. Škamla
/02/20293067

Bratislava
19.12.2019

Vec: Vyjadrenie k stavbe TN ES Bánovce n/B - ES Topoľčany, VNS, TS


Ako účastníka konania ste požiadali Železnice Slovenskej republiky o vyjadrenie sa k PD k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu vyššie uvedenej stavby. Projektová dokumentácia sa venuje stavbe „TN ES Bánovce n/B - ES Topoľčany, VNS, TS“ Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Chynorany – Trenčín v žkm 14,54587 – 14,64662 a križovanie (formou pretlaku) podzemného vedenia je v žkm 14,59653. V záujmovom území ŽSR sa nachádza trasa vzdušného vedenia v správe ŽSR OR Žilina.

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri prácach (pretlak) pod traťou ŽSR je potrebné prizvať zástupcu ŽSR p. Vaculu, m.t.: 0911 105 716.
2. Zhotoviteľ musí akceptovať stĺpovú trasu vzdušného vedenia v správe OR Žilina SOZT a pri realizácii stavebných prác v jeho blízkosti musí postupovať opatrne, tak aby nedošlo k poškodeniu vzdušného vedenia ani statiky stĺpov vzdušného vedenia.
3. Žiadame dodržať znenie stanoviska ŽSR OR Žilina č. 1357/SOZT/2019 zo dňa 25.10.2019.
4. Pri zásahu do pozemku ŽSR je nutné cestou ŽSR Správy majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 uzavrieť zmluvu (VB) pred vydaním stavebného povolenia!
5. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
6. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
7. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy – Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný úrad, Námetlie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy.

S pozdravom



Ing. Ivan Štecko
riadiateľ odboru

Príloha: Projektová dokumentácia

31a

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA

SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY

1.mája 34, 010 01 Žilina

OR Žilina
Sekcia ŽTS
ul. 1. mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žilina

357/SOZT/2019-V

Ing. Petný/041-2292493

25.10.2019

VEC: Vyjadrenie k projektu stavby: „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“, k. ú. Biskupice

ŽSR – OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR situovanej v blízkosti trate Chynorany – Trenčín v žkm 14,545 – 14,646, k. ú. Biskupice

má nasledovné pripomienky:

1. V danej oblasti sa nachádza stĺpová trasa vzdušného vedenia v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa vzdušného vedenia je vyznačená v priloženej situácii.
2. Zhotoviteľ musí toto vedenie akceptovať a pri realizácii stavebných prác v jeho blízkosti musí postupovať opatrne, tak aby nedošlo k poškodeniu vzdušného vedenia ani statiky stĺpov vzdušného vedenia.
3. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

S pozdravom



Ing. Anton Danišek
prednosta SOZT
OR Žilina

OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. L. Štúra 1738, 955 040 Topoľčany

23

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
13.08.2019

Naše číslo
OU-TO-OSZP-2019/010182

Vybavuje/linka
Ing. Hubinská/306

Topoľčany
02.09.2019

Vec

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „**TN_ES Bánovce n/B.-ES Topoľčany, VNK, TS**“, podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Podaním zo dňa 15.08.2019 ste požiadali Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „**TN_ES Bánovce n/B.-ES Topoľčany, VNK, TS**“, v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce. Projektovú dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Roman Danóci, v mesiaci 7/2019. Investorom je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Realizáciou stavby sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite, zvýšenie prenosových schopností. Stavba má zabezpečiť plnohodnotné zásobovanie elektrickou energiou pre mestá Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a oblasť medzi uvedenými mestami v prípade výpadku jednej z rozvodní.


Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 28 vodného zákona, dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vôd s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasí.

Vzhľadom ku skutočnosti, že časť stavby podzemného vedenia bude križovať vodný tok Bedziarsky potok, je nevyhnutné v ďalšom konaní požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 ods.1 písm. a). **Súčasťou žiadosti bude vyjadrenie správcu vodného toku.**

Toto vyjadrenie je záväzné v zmysle §140b zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách.

Okresný úrad Topoľčany
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. L. Štúra 1738, 955 040 Topoľčany
+6



Mgr. Natália Puterková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
TOPOĽČANY

Telefón
+421/38 5433 306

Fax
+421/38 5321192

E-mail
janka.hubinska@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

17

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BN-OSZP-2019/007563-002

Vybavuje/linka
RNDr. Zajac/7603792

Bánovce nad Bebravou
16.9.2019

Vec

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „TN ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“


Dňa 16.9.2019 požiadal investor Západoslovenská distribučná, a.s. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva o vyjadrenie k doplnenej projektovej dokumentácii stavby „TN_ES_Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ (projekt Ing. Danóci, 7/2019, doplnené 9/2019), predkladanej k územnému konaniu. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vydáva** podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) žiadateľovi nasledovné vyjadrenie:

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva **súhlasí** s predkladanou projektovou dokumentáciou **za nasledujúcich podmienok:**

- so stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
16.9.2019


RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru



15

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Agentúra správy majetku

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Bratislava, 18. septembra 2019

Západoslovenská distribučná, a.s.
P. O. Box 292
810 00 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa
0907718322 13.8.2019

Naše číslo
ASM – 40 – 2213/2019

Vybavuje / ☎
Mgr. Kováčová/ 0960327573
helena.kovacova@mod.gov.sk

Vec : TN_ES Bánovce nad Bebravou – ES Topoľčany, VNK, TS
- vyjadrenie

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie

s ú h l a s í m e

pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : 1

Podmienky : -

JUDr. Ivan Hanic
riaditeľ



Prílohy : 1zv.



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN

Číslo konania: KPUTN-2019/18646-7/79040

Vybavuje: Mgr. D. Nipčová, PhD.

V Trenčíne: 02.10.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“) podľa § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie.

KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe doručenia žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ zo dňa 02.08.2019 rozhodol, že je **nevyhnutné vykonať archeologický výskum** za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky.

KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

- a) **druh výskumu:** archeologický výskum
- b) **miesto a rozsah vykonávaného výskumu:** „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky
- c) **spôsob vykonávania výskumu:**
 - archeologický výskum sa uskutoční formou sledovania zemných prác súvisiacich s realizáciou líniovej stavby „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie zistených archeologických situácií a nálezov a zdokumentovania profilov vo výkope ryhy, pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov;
 - zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu;
 - v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ,
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
- d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
- f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu,
- g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
- h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk (<http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>)

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.

Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Odôvodnenie:

KPÚ Trenčín na základe doručenia žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ zo dňa 02.08.2019 v zmysle § 30 odsek 4 pamiatkového zákona súhlasil s umiestnením vyššie uvedenej stavby a zároveň oznámil dňa 08.08.2019 listom č. konania KPUTN-2019/18646-2/63564 verejnou vyhláškou začatie správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na záchranu archeologických nálezov v súvislosti so stavbou: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, kraj: Trenčiansky, stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s.

Stavba bude realizovaná v okresoch Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj a v okrese Topoľčany, Nitriansky kraj. Pre územie Nitrianskeho kraja je podľa pamiatkového zákona miestne a vecne

príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej „KPÚ Nitra“). Vzhľadom k vyššie uvedenému sa k vyššie uvedenému zámeru výstavby v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce vyjadruje KPÚ Nitra. KPÚ Trenčín podľa § 49 správneho poriadku stanovil lehota na vydanie rozhodnutia vo vyššie uvedenej veci na 60 dní.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené stavebníkovi: Západoslovenská distribučná, a.s. dňa 09.08.2019, Obci Chudá Lehota dňa 09.08.2019, Obci Šišov dňa 09.08.2019, Obci Pečeňany dňa 09.08.2019, Obci Veľké Chlievany dňa 09.08.2019, Mestu Bánovce nad Bebravou dňa 09.08.2019 a Krajskému pamiatkovému úradu Nitra dňa 09.08.2019.

Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Trenčín od 09.08.2019 do 26.08.2019, na elektronickej úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR od 09.08.2019 do 23.08.2019, na úradnej tabuli Obce Chudá Lehota od 19.08.2019 do 04.09.2019, na úradnej tabuli Obce Šišov od 12.08.2019 do 30.08.2019, na úradnej tabuli Obce Pečeňany od 09.08.2019 do 26.08.2019, na úradnej tabuli Mesta Bánovce nad Bebravou od 19.08.2019 do 04.09.2019. Obec Veľké Chlievany napriek upozorneniu KPÚ Trenčín formou mailu z dňa 04.09.2019 a 20.09.2019 termín vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky KPÚ Trenčín neoznámila. V stanovenej lehote na vyjadrenie k veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume v súvislosti s predmetnou stavbou neboli podané žiadne námietky.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia je projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“, stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., zodp. projektant: Ing. Roman Danóci, dátum: 7/2019.

Stavba je plánovaná v priestore, kde je predpoklad zistenia zatiaľ neznámych archeologických situácií a nálezov. KPÚ Trenčín eviduje v trasovaní navrhovaného VN podzemného vedenia v katastrálnom území Biskupice lokalitu osídlenú v období lengyelu II a neskorej doby lužickej (stupeň HaC) a v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou osídlenie z obdobia eneolitu a laténu. Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií a k archeologickému potenciálu katastrov územia dotknutého výstavbou je nevyhnutné zabezpečenie realizácie archeologického výskumu v rámci vyššie uvedenej stavby. Bez realizácie archeologického výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto rozhodnutie platí pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Toto rozhodnutie v zmysle § 44a po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom KPÚ Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Eva Gaždíková
riaditeľka KPÚ Trenčín
v. r.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk
2. Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
3. Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov
4. Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov
5. Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany
6. Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany
7. Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Farská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Chudá Lehota, Obce Šišov, Obce Pečeňany, Obce Veľké Chlievany, Mesta Bánovce nad Bebravou a KPÚ Trenčín spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín resp. na e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk

Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Farská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Vyvesené dňa

Zvesené dňa


Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:



Obec Veľké Chlievany

956 55 Veľké Chlievany 80

Číslo : 1/2019/000182

dňa: 09.08.2019

ZS distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Vec : Stanovisko k projektovej dokumentácii.

Obci Veľké Chlievany bola doručená Vaša žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby : „TN_ ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ pre potreby vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Stavebné objekty :

- SO 01 - VN podzemné vedenie
- SO 02 - Stavebná časť spínacích staníc

Prevádzkové súbory :

- PS 01 – Technologická časť spínacích staníc


Obec Veľké Chlievany sa Vašou žiadosťou zaoberala a k predloženej projektovej dokumentácii

n e m á p r i p o m i e n k y ,

ale upozorňuje, že:

- prípadné zmeny, ktoré by sa vykonávali v projektovej dokumentácii po vydaní stanoviska je potrebné opätovne predložiť obci na schválenie
- po výkope rýh v zeleni je potrebné vykonať terénne úpravy s výsevom tráv
- prípadné práce, ktoré by bolo potrebné vykonávať v zastavanej oblasti obce je nutné vopred ohlásiť

Uvedené Vám dávame na vedomie a zostávame s pozdravom.



Bc. Zuzana Flórová
starostka obce



MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

ZS distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
25.07.2019

Naše číslo
OVÚP/1952/23134/2019

Vybavuje/linka
Ing. Dúbravická

Bánovce nad Bebravou
09.08.2019

Vec : Stanovisko k projektovej dokumentácii.

Mestu Bánovce nad Bebravou bola doručená Vaša žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby : „TN_ ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ pre potreby vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Stavebné objekty :

- SO 01 - VN podzemné vedenie
- SO 02 - Stavebná časť spínacích staníc

Prevádzkové súbory :

- PS 01 – Technologická časť spínacích staníc

Mesto Bánovce nad Bebravou sa Vašou žiadosťou zaoberalo a k predloženej projektovej dokumentácii

n e m á p r i p o m i e n k y ,

ale upozorňuje, že:

- všetky zmeny, ktoré by sa vykonávali v projektovej dokumentácii po vydaní stanoviska je potrebné opätovne predložiť mestu Bánovce nad Bebravou na schválenie
- po výkope rýh v zeleni je potrebné vykonať terénne úpravy s výsevom tráv
- prípadné práce, ktoré by bolo potrebné vykonávať v zastavanej oblasti mesta je nutné vykonávať v čase vhodných klimatických podmienok a vopred ohlásiť mestu

Uvedené Vám dávame na vedomie a zostávame s pozdravom.



MESTO
Bánovce nad Bebravou
957 01

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta